m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0048048.20-04-2022

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Co.Ge. = SINQ_007
Documento firmato digitalmente

Spett.li **Ministero della Transizione Ecologica**
Dir. Gen. Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI)
ussri@pec.mite.gov.it

p.c. **ISPRA**
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

S.E. Sig. Prefetto di Taranto
nella sua qualità di
Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto c/o Prefettura di Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

Comune di Statte
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

ASL - Dipartimento di Prevenzione
U.O. Massafra – Statte
sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - Direzione Generale
ARPA Puglia - Direzione Scientifica

Oggetto: SIN Taranto - "Messa in sicurezza permanente dei terreni e della falda profonda della zona PIP di Statte. Trasmissione del documento di fattibilità delle alternative".
Rif.: MiTE USSRI prot. n.36514 del 22/03/2022 (ARPA prot. n.19934 del 22/03/2022).
Proponente: Comune di Statte (TA).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

La DG-USSRI del MiTE con la nota in riferimento all'oggetto emarginata ha indetto la conferenza di servizi preliminare in modalità sincrona ai sensi della L. n. 241/90 art. 14 comma 3, per valutare lo *"Studio di Fattibilità tecnico ed economico redatto sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali già trasmesso con note n. 957/2022 e 2173/2022"* inviato dal Comune di Statte con nota protocollo n. 4654 del 14 marzo 2022. Il Ministero ha invitato le Amministrazioni a rendere *"entro il termine perentorio del 20 aprile p.v. le proprie determinazioni sulle ipotesi progettuali di cui ai due studi di fattibilità oggetto della Conferenza di Servizi, nonché le proprie determinazioni finalizzate a indicare al richiedente, prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati*".

Come evidenziato dallo stesso MiTE USSRI con precedente nota (MiTE USSRI prot.15542 del 09/02/2022, acquisita al prot. ARPA n.9894 del 10/02/2022), nonché in occasione della riunione convocata il 04/02/2022 su richiesta del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, il comma 3 art.14 della L. n. 241/90 consente che *"Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati".*

Si precisa che il Comune di Statte con la citata nota n. 4654/2022, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di bonifica dell'Area PIP di Statte (giusto Decreto di nomina prot. N.0023398 del 04/05/2021), oltre che al MiTE USSRI ha trasmesso al Prefetto/ISPRA/ASL/Regione e alla scrivente Agenzia, la documentazione relativa allo "Studio di Fattibilità tecnico ed economico redatto sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali già trasmesso con note n. 957/2022 e 2173/2022" che lo ha acquisito al prot. n. 18264 del 15/03/2022.

Tale studio di fattibilità, riguardante il Progetto di rimozione sorgenti primarie di contaminazione in Area P.I.P., è articolato negli elaborati di seguito specificati:

1) **R1** – Relazione tecnica descrittiva (rev. 03/22);
2) **R2** – Studio di fattibilità ambientale (rev. 03/22);
3) **R3** – Computo metrico estimativo (rev. 03/22);
4) **T1** – Inquadramento territoriale (rev. 03/22);
5) **T2** – Stato di fatto – curve di livello (rev. 03/22);
6) **T.3.1** – Planimetria generale di intervento (rev. 03/22);
7) **T.3.2** – Fasi esecutive e dettagli – intervento di rimozione sorgenti di contaminazione (rev. 03/22);
8) **T.3.3** – Fasi esecutive cava esistente per trattamento rifiuti pericolosi in situ (rev. 03/22);
9) Cronoprogramma tecnico e procedurale.

Pertanto i documenti presentati compongono lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica relativo agli interventi proposti. Nel capitolo 7 (elaborato **R1**), in particolare, viene descritta l'opzione progettuale preferibile che consiste nelle seguenti macrofasi:

1. MACROFASE 0: rimozione surnatante e realizzazione TAF;

2. MACROFASE A: opere provvisionali, rimozioni rifiuti e trattamento insaturo;

3. MACROFASE B: trattamento dei rifiuti pericolosi on-site.

Si condivide la proposta di intervento, sia pur limitata alle sole aree ritenute dal Proponente più critiche, quale "*scelta della migliore tra le possibili tipologie d'intervento"* scaturita dal "*bilanciamento di vari interessi in presenza di numerose variabili,* quali:

- *il livello di protezione dell'ambiente che sarebbe desiderabile conseguire;*
- *l'esistenza di tecniche affidabili;*
- *l'entità dei costi di progettazione, realizzazione gestione del monitoraggio da sostenere nelle varie fasi dell'intervento per esigenze di natura tecnica ed economica[1]".*

Tuttavia, si osservano alcune carenze progettuali che andrebbero risolte al fine di verificare e valutare la fattibilità tecnica dell'intervento proposto sulla sorgente primaria e sulle matrici secondarie di contaminazione; a tal proposito, di seguito si riportano le seguenti osservazioni.

Si precisa che il presente parere è stato oggetto di confronto e condivisione, in seno al SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), con ISPRA.

OSSERVAZIONI

1. Considerato che a pag. 23/65 (R1) il Proponente ha descritto che:

Nel corso delle diverse fasi d'indagine svolte sono state riscontrate nei suoli concentrazioni superiori ai limiti di legge indicati nell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, Tabella 1, Colonna B, per i siti ad uso commerciale e industriale in alcuni dei campioni di terreno prelevati.

e che per la cosiddetta "Macrofase A" ha stimato (pag.43/65 di R1):

I volumi di rifiuti da rimuovere sulla base delle ipotesi di intervento sono:

- *220.000 mc di rifiuti costituiti in maggior parte da loppa ed altre tipologie di rifiuti industriali con saltuaria presenza di strati fangosi oleosi;*
- *420.000 mc di rifiuti costituiti da rifiuti industriali e maggior presenza di strati fangosi oleosi.*

la scrivente Agenzia ritiene necessario che si chiarisca se effettivamente sono stati riscontrati superamenti nella matrice "suolo" (sorgente secondaria di contaminazione), così come affermato, o se in realtà sono state svolte analisi sulla sorgente primaria di contaminazione e gli esiti raffrontati con le CSC pertinenti la matrice "suolo". Inoltre, è necessario che venga specificato sulla base di quali elementi sono stati definiti i volumi di rifiuti da gestire, dal momento che sono state fornite solo caratteristiche qualitative del materiale ritrovato. Non sono disponibili infatti a corredo dei documenti oggetto di valutazione:

- campionamenti rappresentativi dei rifiuti in relazione alla pericolosità a supporto della progettazione degli interventi, che, da quanto si apprende dagli elaborati presentati, dovrebbe essere eseguita solo in fase di realizzazione degli interventi nella "Macrofase A";
- ricostruzione su mappa ed in sezione dei volumi di rifiuti/riporti sulla base delle indagini dirette. La mappatura in banco dei rifiuti è prevista nella "Macrofase A-fase 0" (pag.51/65 di R1), ma limitatamente al volume già calcolato;
- test di lisciviazione sui riporti anche nelle aree non interessate dagli interventi al fine di verificare l'effettiva assenza di percorsi attivi.

[1] Testo virgolettato estrapolato da Allegato 3, Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Tali informazioni risultano indispensabili al fine di poter valutare l'effettivo volume dei materiali da gestire e di conseguenza le opportune attività da eseguirsi per la delimitazione e l'isolamento della sorgente primaria di contaminazione.

2. A pag. 47/65 (R1) il Proponente ipotizza quanto segue:

L'opzione progettuale considerata preferibile, si basa, quindi, sulla scelta di effettuare il trattamento dei rifiuti pericolosi (ipotizzati pari al 25% dei rifiuti viola da rimuovere, pari a 105.000 mc) on-site (area cava adiacente), l'impermeabilizzazione del volume scavato e la ri-allocazione nel volume impermeabilizzato di 535.000 rifiuti non pericolosi.

a) Considerando che a pag.41/65 (R1) viene stimato un *"volume di rifiuti critici da rimuovere (viola) di ca. 400.000mc"*, e che a pag.44/65 (R1) si presume *"che i rifiuti pericolosi contenenti PCB ed idrocarburi ad elevati concentrazioni siano compresi tra il 20% ed il 50% dei rifiuti viola"*, si chiede di chiarire cosa si intenda per "rifiuti viola", quali sono stati gli elementi utilizzati per definirne in maniera univoca la pericolosità e per quale motivo nella stima dei rifiuti critici da rimuovere si sia optato per l'ipotesi del 25% piuttosto che per quella più cautelativa del 50% pari al totale dei "rifiuti viola".

b) Dal momento che nella "Macrofase B" non sono fornite analisi sulla pericolosità dei rifiuti o dei volumi da trattare non è possibile esprimersi allo stato attuale delle conoscenze sulla fattibilità tecnica del trattamento.

3. A pag. 58/65 (R1) nella descrizione della *"Fase 4: trattamento di bonifica suolo insaturo"* della "Macrofase A" il Proponente asserisce che:

Le tecniche di bonifica più efficaci per terreni contaminati da idrocarburi – prodotti petroliferi quali idrocarburi, oli minerali e altri composti organici volatili o semivolatili – sono Air Sparging e Soil Vapour Extraction.

Si chiede di chiarire i tempi e le modalità di esecuzione di tali tecniche su substrati carbonatici (calcari e calcareniti), quali si configurano le matrici di contaminazione secondaria presenti in sito al di sotto del corpo dei rifiuti.

4. A pag. 48/65 (R1) si propone la:

Realizzazione di una batteria di pozzi di emungimento a sud dell'area di intervento per la formazione di una barriera idraulica. A tal proposito, si osserva quanto segue:

a) vista la direzione di deflusso della falda rappresentata in Figura 7 e 14, si nutrono perplessità circa l'efficacia della barriera idraulica così come posizionata in Figura 16. Si chiede pertanto di presentare su tavola l'andamento della superficie piezometrica da cui poter ricavare la direzione del flusso di falda riportando su carta i pozzi con presenza di surnatante;

b) a valle della barriera idraulica la scrivente Agenzia ritiene opportuno realizzare pozzi di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia nel tempo degli interventi di MISP;

c) si chiede di indicare la modalità gestionale delle acque emunte dai pozzi di emungimento ex art. 243 del D.Lgs 152/06;

d) essendo l'intervento sulla sorgente primaria focalizzato solo una parte dei rifiuti/riporti individuati con le indagini dirette pregresse, si ritiene opportuno eseguire indagini integrative con test di lisciviazione sui materiali presenti anche per quelle aree non interessate dagli interventi previsti dalle Macrofasi descritte, al fine di verificare l'assenza di percorsi attivi in tali aree;

e) ad esito delle indagini integrative si potrà valutare una possibile estensione della barriera, che intercetti i filetti idrici in uscita dal sito, posta a valle idrogeologico della reale direzione di deflusso della falda.

Tanto si comunica per vs. determinazioni in merito.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore f.f. del DAP TA
Dr Vittorio Esposito
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

Il Dirigente Ambientale
(Direzione Scientifica UOC Acqua e Suolo)
Geol. Filomena Lacarbonara
Firmato digitalmente da: LACARBONARA FILOMENA
Data: 20/04/2022 13:00:25

I funzionari istruttori
Dott. geol. Raffaele Lopez
Dott.ssa geol. Roberta Renna

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto – Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it