Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento

ILVA S.p.A. in A.S.

Land C
"***Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo***"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

GEO-PSC 2023/222

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MASE con nota prot. 78229 del 15/05/2023 protocollata in ISPRA al n. 26071 del 15/05/2023, è relativa al documento "*Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo*" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 4 maggio 2023, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al protocollo n. 71908 del 05 maggio 2023.

La documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della DG-USSRI del MASE - al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, in corrispondenza dell'ID numerico inserire SIN ID 7 – Area ID 3048.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, con ARPA Puglia che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello qui espresso.

2 OSSERVAZIONI

Il Piano di Caratterizzazione (da qui PdC) del sito ha previsto l'esecuzione di n. 6 sondaggi, approfonditi fino ad attestarsi nel primo metro del substrato argilloso. Secondo quanto riportato nel Decreto MATTM n.20 del 27/01/2021 di approvazione del PdC, in corrispondenza di ciascun sondaggio era previsto il prelievo di n.3 campioni di terreno. Tuttavia, durante le attività di perforazione, la quota della superficie piezometrica è stata sempre misurata alla profondità di circa 1 m dal p.c. Pertanto, dai singoli sondaggi è stato possibile prelevare esclusivamente il campione di suolo superficiale (da 0.1 a 1 m dal p.c.), per un totale di n. 6 campioni di terreno. Sono stati inoltre prelevati n. 2 campioni di top-soil in corrispondenza delle postazioni denominate TS1 e TS2, individuate congiuntamente ai tecnici ARPA in occasione del sopralluogo di avvio delle attività.

Gli accertamenti analitici eseguiti in tutti i campioni di terreno prelevati così come previsto dal PdC, hanno evidenziato la conformità alle CSC di riferimento di tutti i valori riscontrati nei terreni insaturi, e per tutti i parametri analizzati, così come evidenziato dalla relazione di validazione Arpa Puglia prot. n. 75504 del 04/11/2022.

Analizzata la documentazione prodotta, si ritiene quindi opportuna la conclusione del procedimento *de quo* per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione relativamente alla sola matrice suolo.

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e non riveste carattere vincolante.

Roma. Giugno 2023

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott. Marco Amanti

Firmato digitalmente da:
MARCO AMANTI
Data: 15/06/2023 09:19:24