m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0179274.07-11-2023

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente
CO.GE. = C8c – SINQ_009

Spett.li: **Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.**
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@ilvainas.com

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche (USSRI)
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

Comune di Statte
Settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it
urbanistica.statte@pec.rupar.puglia.it

E p.c.: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Presidenza del Consiglio di Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Brindisi
centrobrindisi@pec.snam.it

ARPA Puglia
Direzione Scientifica, Direzione Generale

Oggetto: ID 7/3017 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO".
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
Area a verde Ovest SP Statte. – Trasmissione planimetria con l'ubicazione dei nuovi piezometri per l'implementazione della rete. - Riscontro ARPA Puglia.

Riff.: nota MASE-DG USSRI prot. n. 174572 del 31/10/2023 (prot. ARPA n. 72273 del 31/10/2023); nota ILVA SpA in AS del 25/10/2023 (prot. ARPA n. 71205 del 26/10/2023), nota ILVA SpA in AS del 27/09/2023 (prot. ARPA n. 64178 del 28/09/2023), nota MASE-DG USSRI prot. n. 98728 del 16/06/2023 (prot. ARPA n. 43926 del 16/06/2023), nota ILVA SpA in AS del 09/06/2023 (prot. ARPA n. 42621 del 12/06/2023), nota MASE-DG USSRI prot. n. 78149 del 15/05/2023 (prot. ARPA n. 36323 del 15/05/2023), nota ARPA Puglia prot. 33162 del 02/05/2023.

PREMESSA

Con la nota del 27 settembre c.a. i Commissari ILVA S.p.A. in A.S. (da qui Proponente) hanno riscontrato la comunicazione della DG USSRI del MASE prot. n. 98728 del 16/06/2023 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 43926) con la quale codesto Ministero si esprimeva come di seguito riportato: *"Si prende atto di quanto comunicato dai Commissari Straordinari in merito alla volontà di ripresentare una nuova Analisi di rischio sulla base delle prescrizioni formulate dagli Enti, e si informa che si procederà, una volta pervenuta la nuova documentazione, ad avviare un nuovo procedimento amministrativo mediante indizione di apposita Conferenza di Servizi e ad archiviare il procedimento avviato con nota prot. n. 39681 del 16/03/2023.*
Si chiede ad ARPA Puglia, al fine di consentire a Codesti Commissari la rielaborazione dell'analisi di rischio, di valutare il riscontro fornito con la nota in allegato alla presente."

Difatti, con precedente nota prot. n. 78149 del 15/05/2023 (acquisita in pari data al prot. ARPA n. 36323) il MASE-DG USSRI aveva comunicato i motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di Analisi di Rischio sito specifica (da qui AdR), ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, tra cui la richiesta di ampliare la rete di monitoraggio della falda soggiacente il sito. Con successiva nota del 9 giugno c.a. (acquisita al prot. ARPA n. 42621 del 12/06/2023) il Proponente manifestava *"l'intenzione di ripresentare una nuova Analisi di rischio anche in ragione della necessità di ampliare la rete piezometrica e di procedere, per l'effetto, al monitoraggio periodico della falda."*

Nella medesima nota, con riferimento all'AdR, il Proponente formulava delle osservazioni in merito a quanto rilevato da ARPA Puglia con parere prot. n. 33162 del 02/05/2023.

Successivamente, con nota del 25 ottobre c.a., il Proponente ha riscontrato una comunicazione della Snam Rete Gas, trasmettendola p.c. anche alla scrivente Agenzia (prot. ARPA n. 71205 del 26/10/2023), rappresentando che *"solo a seguito della comunicazione degli esiti della valutazione, da parte delle competenti Amministrazioni, degli elaborati trasmessi con nota del 27/09/2023"* avrebbe potuto sottoporre all'Ente Gestore del metanodotto gli elaborati progettuali per il rilascio di formale autorizzazione.

Infatti, con precedente nota del 09/06/2023 (acquisita in pari data prot. ARPA n. 42621) il Proponente comunicava che *"l'ubicazione di detti piezometri è vincolata dalla presenza delle fasce di rispetto asservite al metanodotto insistente sull'area, attualmente oggetto di ampliamento in relazione al progetto denominato «Pantar», nonché del benestare dell'Ente Gestore al rispetto delle distanze minime previste rispetto a dette fasce, all'interno delle quali non sono consentiti scavi o perforazioni. Si allega, al riguardo una planimetria con l'individuazione sommaria delle aree in parola, nelle more di acquisire dall'Ente Gestore la documentazione di As Building delle ridette strutture interrate e delle aree vincolate."*

All'uopo è stata eseguita in maniera congiunta dai tecnici della Snam Rete Gas e dai referenti del Proponente la "*battitura topografica dell'area che ha consentito di materializzare la fascia minima di rispetto asservita al metanodotto insistente nell'area e, per l'effetto, di elaborare una planimetria di maggiore dettaglio con l'ubicazione dei nuovi piezometri per l'implementazione della rete di monitoraggio."*

Gli esiti di tale attività sono stati trasmessi, in uno alla nota del Proponente del 27/09/2023, oltre che alla scrivente Agenzia anche al Comune di Statte, per i seguiti di competenza di cui al Decreto n. 16 del 27/01/2021.

In ultimo, con nota prot. n. 174572 del 31/10/2023 (prot. ARPA n. 72273 del 31/10/2023) la DG USSRI del MASE ha richiesto alla scrivente Agenzia *"al fine di consentire il proseguo dell'iter procedimentale, di procedere con la condivisione dell'ubicazione dei piezometri in parola, e di fornire il proprio contributo alle osservazioni trasmesse dai Commissari con nota del 09/06/2023, che ad ogni buon fine si allega alla presente, e già richieste con la nota prot. n. 98728 del 16/06/2023."*

A seguire si rappresentano dunque le considerazioni della scrivente Agenzia in merito alla richiesta di condivisione dell'ubicazione dei piezometri in parola, oltre che il riscontro alle osservazioni trasmesse dal Proponente con nota del 09/06/2023.

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI

Con riferimento all'ubicazione dei piezometri da realizzare ad integrazione di quelli già esistenti nell'area di che trattasi, si prende atto delle postazioni di prelievo per le acque di falda così come riportate nella planimetria in allegato alla nota del Proponente del 29/09/2023. Dalla suddetta planimetria si evince che saranno realizzati ulteriori n. 5 piezometri (PZ4÷PZ8); le coordinate degli stessi piezometri sono state fornite anche in formato editabile (*shapefile*), utilizzabile in ambiente GIS e rappresentato in Figura 1.

Considerando la direzione prevalente del deflusso idrico sotterraneo (W-E) e l'ubicazione del POC per le acque sotterranee, elementi già riportati nella restituzione dei risultati della caratterizzazione ai fini dell'AdR, oltre che l'esistenza di un metanodotto nell'area interessata dal procedimento, si prende atto

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

delle ubicazioni proposte e si condivide l'opportunità di realizzare gli ulteriori n. 5 piezometri, utili ad ampliare la rete di monitoraggio del sito.



Figura 1 - Ubicazione dei piezometri da realizzare (in celeste) rispetto al POC (stella in rosso); in arancio è riportata l'area del metanodotto completa di fascia minima di rispetto, la linea continua rossa rappresenta il perimetro del sito.

Per quel che attiene l'ulteriore richiesta di riscontro alle osservazioni rese dal Proponente con nota del 09/06/2023 al parere ARPA Puglia prot. n. 33162 del 02/05/2023, si rappresenta quanto segue.

Rispetto al «parametro totale mono-decaCB» il Proponente rappresenta che *"nel documento di supporto alla banca dati ISS-INAL del marzo 2018, a cui si è fatto riferimento per la redazione dell'AdR, i congeneri Mono (3) e Deca (209) non sono inseriti tra i congeneri da considerare come sommatoria dei PCB totali.*

Fermo restando che il parametro "Totale Mono-DecaCB", quantificato da ARPA Puglia, è stato cautelativamente assimilato ai "PCB totali", l'elenco costituito dai 32 PCB analizzati dal laboratorio di parte non rappresenta un «sottoinsieme arbitrario» poiché lo stesso è stato presentato nel Piano Operativo trasmesso con pec ILVA del 19.05.2021 e condiviso da Arpa Puglia con nota prot. N. 50377 del 14.07.2021."

A tal proposito si evidenzia che il termine di "*sottoinsieme arbitrario*" era riferito al novero di PCB analizzati dal laboratorio di parte ovvero: 12 congeneri PCB DL, 17 congeneri PCB NDL, PCB-18, PCB-31 e PCB-44, che non coincide con quanto previsto dal "*Documento di supporto alla Banca Dati ISS-INAIL del Marzo 2018*", ovvero la sommatoria dei 12 congeneri PCB DL e dei 17 congeneri PCB NDL. Considerando che il Proponente ha assunto, nella precedente AdR, di assimilare il parametro "*Totale Mono – DecaCB*" ai "*PCB Totali*", assimilazione considerata corretta dalla scrivente Agenzia nel parere prot. n. 33162 del 02/05/2023, si ritiene superata tale osservazione a condizione che si tenga conto del suddetto parametro nella futura AdR che sarà presentata dal Proponente.

Relativamente alle considerazioni effettuate sull'AdR per la matrice terreno e le acque sotterranee ILVA in AS ha riscontrato le osservazioni di cui al parere ARPA prot. n. 33162 del 02/05/2023 come segue (enfasi aggiunta con sottolineatura):

1) "… omissis … ai fini dei calcoli di AdR, sono state assegnate n.2 diverse tessiture rappresentative dell'insaturo: la tessitura LOAM per i soli percorsi sanitari, e la tessitura SAND per il percorso di lisciviazione, considerata la modalità più cautelativa, in mancanza di dati tessiturali più profondi, e per la presenza dell'insaturo profondo prevalentemente costituito da roccia fratturata. Tra i percorsi sanitari, occorre evidenziare, inoltre, che per il percorso più critico, cioè quello dei contatti diretti con i terreni (contatto dermico/ingestione), da cui derivano le CSR sanitarie finali, la tessitura non costituisce un parametro di

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

input. Il dato tessiturale è invece un parametro sensibile nel percorso di lisciviazione, in quanto influisce sul valore di Infiltrazione efficace (cioè il quantitativo di acqua meteorica che si infiltra nel terreno e raggiunge la falda), motivo per cui è stata scelta in AdR la tessitura più cautelativa (la classe SAND).
In merito al percorso di lisciviazione, poiché l'insaturo è costituito prevalentemente da un mezzo roccioso permeabile per fratturazione, e non essendo note le caratteristiche di quest'ultimo, disattivare il fattore di attenuazione SAM nell'equazione del modello porterebbe ad assumere che le acque di falda profonda (rinvenuta a circa 40 m) risulterebbero a diretto contatto con le sorgenti dei terreni, senza che vi sia uno spessore di insaturo di separazione non contaminato, con un'ulteriore sovrastima dei modelli di calcolo rispetto ai dati dei monitoraggi reali dei piezometri. Si suggerisce, al proposito, di eseguire la verifica del percorso della lisciviazione mediante il campionamento dei POC."
Si prende atto di quanto sopra rappresentato e si condivide il suggerimento di eseguire la verifica del percorso della lisciviazione mediante campionamento da effettuarsi al POC, previa eventuale ricollocazione dello stesso come già evidenziato nel prefato parere ARPA di cui ai riferimenti.
2-3) *"Il limite delle equazioni di calcolo alla base dei software di Analisi di Rischio, sono concepite per modellare il moto dell'acqua sotterranea in un mezzo poroso (terreno) e non in un mezzo roccioso, quale quello in oggetto dell'area che comporterebbe l'annullamento del fattore di trasporto laterale in falda (DAF).*
In considerazione della richiesta di cui all'osservazione 1. (disattivazione del SAM), con POC posto sulla verticale di ciascuna sorgente, in un sito di grandi dimensioni, tali valutazioni porterebbero ad un'ulteriore sovrastima delle concentrazioni dei contaminanti attesi in falda. Per tali ragioni, si condivide l'esigenza di verificare l'effettivo stato di qualità della falda profonda implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito, sia a monte che a valle idrogeologica."
Si prende atto delle considerazioni espresse dal Proponente e della volontà di effettuare delle verifiche sulle acque di falda, per le quali vi è la necessità di ampliare la rete di monitoraggio del sito di che trattasi.
4) *"Si prende atto dell'osservazione, anche se si evidenzia che, gli unici dati di Foc<MDL riguardano i campioni di acque di falda, che non entrano nelle equazioni di calcolo. Non vi sono invece casi di dati <MDL nei campioni di terreno insaturo. Per l'elaborazione dell'AdR è stato correttamente selezionato il valore minimo tra tutti i dati disponibili, come il più cautelativo"*.
Si prende atto di quanto sopra riportato e si ritiene superata tale osservazione atteso che, come riportato nel "*Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/206",* il valore del parametro "*Frazione di carbonio organico nel suolo insaturo (f_{oc})*" più conservativo è il minimo.
5) *"Si precisa che, la valutazione degli effetti cumulati dei due percorsi è stata effettuata, come si evince peraltro dalla prima tabella dell'Allegato 18 del documento Tabelle dei risultati dell'applicazione dell'AdR (Scenario attuale e Scenario a destinazione d'uso), ove, in calce alla Tabella dei risultati relativi ai suoli superficiali è riportata la voce finale: «Verifica accettabilità Rischi sanitari complessivi percorsi contatti diretti + percorsi inalatori associati alle CSR cumulate finali».*
La distinzione dei due percorsi nei file di Risknet è dovuta semplicemente ad una maggior facilità di gestione delle elaborazioni e delle tabelle dei risultati, stante il sito caratterizzato da numerose aree sorgenti."
Si prende atto di quanto specificato dal Proponente e, considerando inoltre che già nel parere ARPA prot. n. 33162 del 02/05/2023 si evidenziava che tale osservazione non comportava una modifica del risultato in termini di rischio, la stessa si ritiene superata.
6) *"Fermo restando che è ancora pendente la valutazione degli Enti competenti rispetto alla destinazione d'uso da attribuire alle due sottozone (sul punto si è ancora in attesa che il Comune di Statte si esprima esplicitamente su tale aspetto), si osserva che la Scrivente ha considerato un recettore di tipo lavoratore anche per le zone astrattamente assimilabili ad uso verde e residenziale, in considerazione del reale contesto e utilizzo del sito. Il sito, infatti, è precluso all'accesso di soggetti terzi diversi dai lavoratori*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

che si occupano, periodicamente, della manutenzione del verde o di coloro che hanno condotto e conducono attualmente le indagini ambientali in corso."

Nel prendere atto di quanto sopra riportato si resta in attesa della valutazione del Comune di Statte, e nelle more della suddetta valutazione si conferma quanto già espresso in precedenza ovvero che *"si ritiene più cautelativo considerare un recettore di tipo ricreativo."* Vieppiù che il sito non è interamente recintato per interdire l'accesso a soggetti diversi dai lavoratori, anzi, sovente non presenta nessuna recinzione e a tratti è presente il solo *guard-rail* che costeggia le strade prospicienti l'area in questione.

Rispetto alle osservazioni avanzate da ARPA per l'AdR applicata all'eluato dei MdR, il Proponente ha argomentato come di seguito riportato.

1) *"Al riguardo, si trasmettono gli RdP revisionati, unitamente alla nota di chiarimenti ricevuta dal laboratorio (Allegato 1)."*

Il richiamato Allegato 1 riporta la nota del laboratorio di Parte, SCA S.r.l. di Mesagne (BR), prot. n. 44 del 08/06/2023, relativa ai chiarimenti inerenti al "*Coefficiente di ripartizione solido-liquido (Kd)".* Nel merito il Laboratorio ha comunicato che: "*A seguito della richiesta tutti i fogli di lavoro relativi ai RdP in oggetto sono stati verificati riscontrando un errore nel calcolo del Kd quando le concentrazioni di metallo nella fase liquida è risultata essere inferiore al valore di LOQ, i tali casi il tecnico abilitato all'esecuzione della prova ha impropriamente utilizzato il foglio di calcolo inserendo come concentrazione rilevata del metallo nella fase liquida non il valore di LOQ ma "zero", ottenendo un valore di Kd invalido.*

In allegato la revisione di tutti i rapporti di prova in oggetto contenenti la correzione dell'errore e l'integrazione delle concentrazioni sulla fase liquida."

Nel suddetto Allegato 1 ci sono i RRdP (i.e. RdP 10.209_21 emend.1, 11.209_21 emend.1, 12.209_21 emend.1, 50.209_21 emend.1, 103.203_21 emend.1, 21.209_21 emend.1, 23.209_21 emend.1, 26.209_21 emend.1, 47.209_21 emend.3) revisionati contenenti sia il ricalcolo del parametro "*Coefficiente di ripartizione solido-liquido (l/kg)*" che l'integrazione delle concentrazioni in fase liquida "*metalli in fase liquida (mg/l)*".

Si prende atto di quanto rappresentato e trasmesso dal Proponente ritenendo superata l'osservazione di cui al parere ARPA Puglia prot. n. 33162 del 02/05/2023.

2) *"A tal proposito, si propone di verificare direttamente l'eventuale presenza in falda dei Solfati sulla base dei dati reali dei monitoraggi dei piezometri esistenti nel sito e di quelli di nuova realizzazione".*

Si prende atto di quanto proposto e se ne condivide l'opportunità.

3-4-5) *"Considerata la peculiare natura del sottosuolo in oggetto, caratterizzato da materiale roccioso a diverso grado di fratturazione, sia nell'insaturo che nel saturo, considerare la diretta eluizione in falda profonda da parte del materiale di riporto non risulta modellabile con le normali equazioni di calcolo. La disattivazione sia del fattore SAM che del trasporto laterale DAF comporterebbe infatti un'eccessiva forzatura e schematizzazione del sito, nel tentativo di modellare un fenomeno naturale che in realtà non è simulabile con i software di AdR tradizionali, determinando un'ulteriore sovrastima delle concentrazioni attese in falda, non riscontrabile dai dati reali di campo. Pertanto, si accoglie la proposta di ARPA di cui alla precedente osservazione 3 relativa agli eluati, ovvero di poter analogamente estendere, in generale, anche il percorso di lisciviazione, attraverso l'investigazione reale delle acque di falda, attraverso l'esecuzione di monitoraggi periodici della falda e l'implementazione della rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito, sia a monte che a valle idrogeologica. … omissis …"*

Nel prendere atto di tutto quanto sopra rappresentato, si resta in attesa delle future comunicazioni relative alla realizzazione degli ulteriori piezometri per l'implementazione della rete di monitoraggio del sito *de quo*;

Si evidenza altresì che sono state approvate le "*Linee guida n. 46/2023 per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica*" le quali propongono un percorso metodologico per l'identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge 108/2021 e, all'uopo, le indagini sulla matrice acque sotterranee andranno ad integrare il quadro

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

conoscitivo del sito al fine di supportare le valutazioni circa la presenza di una correlazione tra le concentrazioni di contaminanti riscontrate in falda e i risultati delle indagini di caratterizzazione svolte sui materiali di riporto, sia in termini del contenuto totale nella matrice solida che dei risultati del test di cessione.

Sulla base delle risultanze analitiche dei campioni di acque sotterranee prelevate dalla rete di monitoraggio integrata e delle valutazioni che ne conseguiranno anche in riferimento alle richiamate linee guida, dovrà essere presentata una nuova Analisi di Rischio che sarà valutata in sede di apposita Conferenza di Servizi indetta dall'A.C.

Tanto si comunica per il prosieguo del procedimento *de quo.*

Distinti saluti

Il Dirigente	Il Direttore *ff* DAP TA
Ing. Mario Manna	*Dr. Vittorio Esposito*

I Funzionari tecnici:
Dott. Sc. Amb. Ciro Galeone
Dott.ssa Geol. Anna Maria Semeraro
Dott.ssa Geol. Brunella Favia

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*