m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0147210.10-07-2026

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE – VIA E VAS
IL PRESIDENTE

Destinatari in allegato

OGGETTO: **[ID: 14795] ASVASV100000062 – Verifica di assoggettabilità alla VIA – "Interventi di completamento per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V Sporgente del Porto di Taranto – Progetto di adeguamento della capacità di conterminazione idraulica del paramento a mare e rimodulazione del Piano dei dragaggi". Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**
Richiesta integrazioni.

Con la presente si comunica che, a seguito delle attività di analisi della documentazione relativa al progetto in oggetto, la Commissione ritiene necessario richiedere le integrazioni di seguito elencate.

1. Con riferimento alla descrizione delle opere proposte, alla loro qualificazione come interventi di riparazione/completamento e alla dichiarata natura non sostanziale della modifica rispetto al progetto già approvato con D.M. n. 80/2014 e D.M. n. 34/2022, il Proponente dovrà fornire un quadro comparativo unitario, corredato da elaborati grafici planimetrici e sezioni, nel quale siano distintamente individuati:

    a. le opere previste nel progetto originario;
    b. le opere effettivamente realizzate;
    c. le non conformità riscontrate;
    d. gli interventi di ripristino localizzati;
    e. le nuove opere di adeguamento e completamento previste, con particolare riferimento al palancolato interno, al diaframma bentonitico, ai riempimenti cementizi dei pali e dei diaframmi, alla trave di coronamento, alle opere di protezione e alle modifiche impiantistiche;
    f. le opere previste in ciascuno STEP di funzionalizzazione della cassa.

    Il quadro dovrà chiarire in modo univoco quali interventi abbiano finalità esclusivamente ambientale e di conterminazione idraulica, quali siano funzionali alla prosecuzione delle attività di dragaggio e quali abbiano anche rilevanza strutturale e infrastrutturale.

2. Con riferimento alla capacità di conterminazione idraulica della cassa di colmata, il Proponente dovrà trasmettere una relazione specialistica autonoma che riporti in forma completa e verificabile:

    a. il valore del coefficiente di permeabilità equivalente dell'opera nello stato attuale, le relative incertezze e la distribuzione spaziale delle criticità;

b. l'indicazione puntuale delle porzioni di marginamento interessate dalle non conformità, comprese quelle relative alla sovrapposizione palo-diaframma/gargame, alla verticalità, al posizionamento e alla profondità di trattamento;
c. le ipotesi, i dati di input, le condizioni al contorno, le verifiche di sensibilità e i risultati della modellazione numerica utilizzata per la determinazione del coefficiente di permeabilità equivalente;
d. il valore prestazionale atteso dopo gli interventi di riparazione e completamento, distinto per STEP;
e. la dimostrazione della compatibilità tra la prestazione idraulica effettivamente conseguibile in ciascuna fase e la qualità/tipologia dei sedimenti conferibili;
f. la dimostrazione che, nello STEP 1, il refluimento dei materiali previsti non determini condizioni di rilascio o migrazione di contaminanti incompatibili con il contesto ambientale e con gli obiettivi di tutela del SIN.

3. Con riferimento al passaggio tra le diverse fasi di funzionalizzazione, il Proponente dovrà definire un sistema di criteri prestazionali, verifiche e condizioni di avanzamento vincolanti per ciascuno STEP. In particolare, dovranno essere individuati:

   a. i requisiti minimi della cassa di colmata per l'avvio dello STEP 1;
   b. le prove, i campionamenti, i controlli di integrità, le verifiche di permeabilità e i collaudi necessari prima dell'avvio degli STEP 2, 3 e 4;
   c. i valori soglia e i criteri oggettivi per dichiarare il raggiungimento dell'obiettivo funzionale, ambientale, infrastrutturale e strutturale previsto per ciascuna fase;
   d. i soggetti responsabili della verifica e della validazione dei risultati;
   e. le misure da attivare in caso di esito negativo, parzialmente conforme o non conclusivo delle prove di collaudo.

   Dovrà essere esplicitato che il passaggio a uno STEP successivo potrà avvenire soltanto a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste per la fase precedente.

4. Con riferimento agli interventi localizzati sul marginamento a mare, al riempimento dei gargami, alle saldature subacquee, alle iniezioni e ai trattamenti con miscele cementizie o bentonitiche, il Proponente dovrà predisporre un Piano operativo ambientale di cantiere che descriva:

   a. le modalità esecutive delle lavorazioni;
   b. le misure previste per evitare la dispersione di fanghi, slurry, malte, miscele cementizie e materiali di risulta nell'ambiente marino;
   c. le eventuali opere provvisionali e sistemi di contenimento;
   d. le modalità di raccolta, trattamento e gestione dei reflui e dei residui prodotti;
   e. il sistema di monitoraggio ambientale dedicato alle fasi di lavorazione più critiche;
   f. le procedure di sospensione immediata delle attività in caso di anomalie, fuoriuscite o superamento delle soglie di torbidità e solidi sospesi;
   g. le modalità di verifica dell'efficacia degli interventi localizzati prima della loro messa in esercizio.

5. Con riferimento alla rimodulazione del Piano dei dragaggi e al refluimento dei sedimenti, il Proponente dovrà produrre un quadro aggiornato, univoco e georeferenziato dei materiali da movimentare, articolato per STEP, che riporti per ciascuna fase:

   a. area di provenienza;
   b. volume massimo previsto;
   c. quota e geometria del dragaggio;

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

d. classificazione ambientale del materiale;
e. esiti analitici disponibili, data delle indagini e adeguatezza rispetto allo stato attuale delle aree;
f. eventuali caratterizzazioni integrative da eseguire;
g. modalità di dragaggio, trasporto, eventuale deposito temporaneo e refluimento;
h. destinazione del materiale;
i. criteri di tracciabilità dall'area di origine alla cassa di colmata.

Con particolare riferimento allo STEP 1, dovrà essere chiarito in modo puntuale:

- l'origine dei sedimenti definiti "verdi" e il rapporto funzionale con gli interventi relativi alla diga foranea;
- la documentazione analitica e ambientale che ne dimostra l'ammissibilità al conferimento nella cassa nella configurazione iniziale prevista;
- la coerenza tra la classificazione cromatica adottata nella documentazione progettuale, le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche dei materiali e la disciplina applicabile alle attività di dragaggio in area SIN;
- le condizioni che escludano il conferimento, nello STEP 1, di materiali diversi da quelli espressamente considerati compatibili con l'attuale prestazione di confinamento della cassa.

6. Con riferimento all'impianto di ultrafiltrazione e al sistema di gestione delle acque di esubero, il Proponente dovrà fornire un elaborato tecnico integrativo che definisca il bilancio idraulico di esercizio della cassa, distinto per STEP, indicando:
   - le portate attese di acqua di esubero e le relative variazioni durante le operazioni di refluimento;
   - la capacità effettiva di trattamento dell'impianto, comprese eventuali ridondanze, limitazioni operative e condizioni di fermo;
   - le caratteristiche qualitative previste delle acque in ingresso e in uscita dall'impianto;
   - i parametri da monitorare in continuo e mediante campionamento periodico;
   - il riferimento all'autorizzazione allo scarico vigente e ai relativi limiti applicabili;
   - la gestione dei fanghi, dei residui di trattamento, delle acque di controlavaggio e delle eventuali acque non conformi;
   - il protocollo di messa in servizio, le prove di funzionamento, le prove di rendimento, la durata del periodo di esercizio controllato e la documentazione da produrre al termine del collaudo funzionale.

   Dovranno inoltre essere esplicitate le condizioni operative che impediscono l'avvio o impongono la sospensione del refluimento in caso di indisponibilità, malfunzionamento o prestazione insufficiente dell'impianto di trattamento.

7. Con riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale, il Proponente dovrà presentare un aggiornamento mirato che tenga conto della sospensione delle attività di monitoraggio intervenuta nel corso del precedente appalto e della successiva fase di riattivazione. Tale aggiornamento dovrà:
   - riportare in forma organica i risultati disponibili del monitoraggio eseguito fino alla sospensione delle attività, nonché i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio portuale generale;
   - definire la durata, le modalità e gli obiettivi della nuova fase ante operam, necessaria a ricostruire una baseline aggiornata prima dell'avvio delle nuove lavorazioni;
   - definire, per le diverse attività di dragaggio, refluimento e riparazione del marginamento, le stazioni effettivamente attive, le frequenze di acquisizione, i parametri monitorati e le modalità di verifica dei dati;
   - definire il metodo per il calcolo delle soglie di torbidità e dei relativi livelli di attenzione, preallarme e allarme;

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

- specificare le azioni operative associate al superamento di ciascuna soglia, i tempi di comunicazione agli Enti competenti, le responsabilità decisionali e i criteri per la ripresa delle lavorazioni;
- chiarire le modalità di coordinamento tra le sonde fisse, le stazioni mobili, i correntometri, le campagne di campionamento e il monitoraggio delle biocenosi;
- indicare la forma, la frequenza e i destinatari della reportistica di monitoraggio, anche attraverso la piattaforma informativa dell'Autorità di Sistema Portuale.

8. Con rifermento alla componente salute, oltre alla valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria e del rumore, si chiede al proponente di valutare il rischio indiretto più rilevante per la salute umana conseguente alla risospensione dei sedimenti contaminati durante le operazioni di scavo/dragaggio: al fine di valutare la possibilità che le sostanze tossiche liberate possano entrare nella catena trofica marina (pesci, molluschi) attraverso fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione. Si rappresenta che Taranto possiede una forte tradizione di mitilicoltura e pesca nei bacini limitrofi (Mare Grande e Mar Piccolo); il consumo di alimenti contaminati rappresenta una potenziale via di assunzione cronica per l'uomo. Si richiede pertanto, come indicato nel Rapporti ISTISAN 22/35 e s.m.i. :

    - una valutazione di impatto sanitario utilizzando il Modello Concettuale Ambientale e Sanitario (Sorgente → Meccanismo di rilascio → Matrice ambientale → Via di esposizione → Ricettore), esteso oltre l'aria e il rumore, includendo esplicitamente la catena alimentare marina e la risospensione dei contaminanti.
    - Un'Analisi di Rischio Sanitario Sito-Specifica (AdR) ovvero effettuare calcolo quantitativo del Rischio Tossico (Hazard Index - HI per effetti non cancerogeni) e del Rischio Cancerogeno Incrementale (Incremental Lifetime Cancer Risk - ILCR) sia per l'inalazione di polveri/inquinanti in fase di cantiere, sia per la potenziale ingestione indiretta di contaminanti tramite la fauna ittica locale.

9. Con riferimento alla Valutazione di Incidenza, il Proponente dovrà integrare lo Screening di V.Inc.A. rendendo esplicito e verificabile il quadro dei siti Natura 2000 potenzialmente interferiti. In particolare, dovrà essere fornita una tabella riepilogativa che, per ciascun sito indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, riporti:
    - denominazione e codice del sito;
    - distanza minima dall'area di intervento;
    - elementi di connessione o discontinuità ecologica;
    - possibili vettori di impatto, diretti e indiretti;
    - eventuali habitat o specie potenzialmente interessati;
    - misure di prevenzione e monitoraggio previste;
    - conclusione motivata circa l'assenza o meno di incidenze significative.

    L'analisi dovrà considerare in particolare le possibili interferenze derivanti da torbidità, dispersione di solidi sospesi e contaminanti, scarico delle acque trattate, rumore subacqueo, traffico di cantiere e movimentazione navale, con specifico riferimento ai siti marini e costieri, incluso il sito "Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto", nonché ai siti "Mar Piccolo" e "Masserie Torre Bianca".

10. Con riferimento agli impatti cumulativi, il Proponente dovrà integrare l'analisi già svolta con una valutazione specifica degli effetti temporali e funzionali derivanti dalla contemporanea realizzazione o programmazione di interventi portuali e marittimi nel medesimo contesto territoriale. L'analisi dovrà considerare almeno:
    - gli interventi relativi alla nuova diga foranea;
    - gli interventi di riqualificazione del Molo Polisettoriale;
    - gli ulteriori dragaggi e le attività di gestione dei sedimenti previste nell'area portuale;
    - gli interventi di bonifica e messa in sicurezza ricadenti nel SIN;
    - i progetti energetici e infrastrutturali marittimi o costieri che possano interferire temporalmente o spazialmente con le attività in esame.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

La valutazione dovrà riguardare almeno il possibile cumulo di effetti su torbidità, qualità della colonna d'acqua, dispersione di contaminanti, rumore subacqueo, traffico navale, fauna marina, qualità dell'aria e capacità ricettiva/gestionale della cassa di colmata.

11. Il Proponente dovrà fornire puntuale riscontro e proprie controdeduzioni tecniche alle osservazioni e ai pareri pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica, con particolare riferimento al contributo tecnico di ARPA Puglia e al parere della Regione Puglia e alle osservazioni presentate dal sig. Alfredo Principio Mortellaro. Il riscontro dovrà chiarire, per ciascuna osservazione, il documento progettuale di riferimento, gli elementi tecnici disponibili, le eventuali modifiche apportate al progetto e le conclusioni del Proponente.

Si invita il Proponente a dare puntuale riscontro alla richiesta di integrazioni e ove la risposta alla richiesta di integrazioni porti non già alla consegna di ulteriore documentazione esclusivamente riferita alla medesima o a chiarimento, ma a una revisione della documentazione già depositata, di evidenziare graficamente in modo idoneo le parti che sono state modificate o revisionate.

Resta ferma la richiesta di un documento unitario contenente le risposte ad ogni singola richiesta di integrazioni e l'esplicazione delle modifiche documentali con il raffronto, ove necessario, con la versione originaria dei documenti emendati. Tale documento deve contenere il richiamo esplicito ai differenti elaborati allegati, ove presenti.

Le integrazioni sopra richieste dovranno essere fornite entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di protocollo della presente nota inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Prima della scadenza del termine sopra indicato, qualora necessario, la Società proponente è tenuta ad inoltrare alla Divisione IV in indirizzo una richiesta motivata di proroga nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; ove la Società proponente non trasmette la documentazione integrativa rispondente ai punti sopra elencati entro il termine previsto ovvero entro il termine concesso dalla Divisione, la Commissione procederà all'archiviazione del procedimento.

La trasmissione della documentazione integrativa dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di presentazione indicate nel "Modulo trasmissione integrazioni di VIA" disponibile sul portale al seguente link https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica

La trasmissione della documentazione integrativa dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di presentazione indicate sul portale al seguente link https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica già applicate per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda.

La Direzione generale pubblicherà sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it) la documentazione trasmessa.

Al Proponente è richiesto di comunicare all'indirizzo ctva@mase.gov.it l'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa.

Si rimane in attesa di quanto sopra

Per la Presidente, giusta delega agli atti
Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i)

PAOLA BRAMBILLA
Ministero dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione VIA
09.07.2026 18:12:13
GMT+02:00

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

Elenco Destinatari

All'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio
protocollo.autportta@postecert.it

e p.c,

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione IV – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

Alla Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche

Al Ministero della cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio 5
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

All'ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
Settore 09 - Ecologia ed Ambiente - Aree Protette
protocollo@pec.provincia.ta.it

Al Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it